

ANALISI DEL PREZZO N. A 001

Fornitura e posa in opera di serramenti a taglio termico con tenuta a mezzo di giunto aperto e camera europea. I profilati sono estrusi in lega di alluminio AA 6060 (UNI/EN 9006/1), stato fisico e trattamento termico di fornitura T5 con tolleranze dimensionali e spessori conformi alla norma UNI 3879 e alle Nuove Norme EN, ecc., ecc..

N.	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI
MANO D'OPERA								
			h.		32,32	0		
		Operaio Specializzato (realizzazione)	h.	2,00	30,69	61,38		
		Operaio Qualificato (montaggio)	h.	1,50	28,55	42,83		
		Operaio Comune (siliconatura)	h.	0,30	25,74	7,72		
A		totale mano d'opera					111,93	0,42
MATERIALI								
		Infisso in alluminio (telaio e controtelaio)	mq.	1,00	57,00	57,00		
		Anodizzazione di profilati alluminio	mq.	1,00	5,98	5,98		
		Vetro camera e di sicurezza	mq.	0,90	62,00	55,80		
		Maniglie	n°	1,00	5,04	5,04		
		Guarnizioni	Corpo	1,00	7,55	7,55		
		Ferramenta	Corpo	1,00	5,00	5,00		
		Silicone	Cad.	0,50	7,00	3,50		
B		totale materiali					139,87	0,52
NOLI								
		Nolo macchina per lavorazione alluminio	h.	1,70	8,22	13,97		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
C		totale noli					13,97	0,05
TRASPORTI								
		Autocarro (trasporto)	h.	0,05	60,00	3,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
D		totale trasporti					3,00	0,01
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI								
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
E		totale altre forniture e prestazioni					0,00	0,00
F		totale costi diretti (A+ B + C + D + E)					268,77	1,00
G		spese generali (calcolate su F)			0,150	40,32		
H		utile d'impresa (calcolate su F+G)			0,100	30,91		
I		totale costi indiretti (G+H)					71,22	
L		prezzo unitario (F+I)					340,00	