

COMPUTO METRICO

OGGETTO: I.T.I.S. "G. GIORGI" DI BRINDISI. INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO.

COMMITTENTE: Provincia di Brindisi

Brindisi, 25/11/2011

IL TECNICO
Geom. Valentino PASSANTE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E 02.057b1 25/11/2011	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq. 1,00 blocco aule 1° piano lato sud-est: finestre a bilico *(par.ug.=3*4) blocco aule 1° piano lato sud est: sopraluce blocco aule 2° piano lato sud-est: finestre a bilico *(par.ug.=3*4) blocco aule 2° piano lato sud-est: sopraluce	12,00 3,00 12,00 3,00	1,55 6,70 1,55 6,70		1,55 0,60 1,55 0,60	28,83 12,06 28,83 12,06		
	SOMMANO mq.					81,78	30,00	2'453,40
2 NP 01 25/11/2011	Rimozione di struttura monoblocco in lamiera di ferro, costituita da n.4 specchiature cadauna, contenenti gli infissi in ferro. Sono compresi: il calo a terra del materiale, nell'a ... ra, al fine di non danneggiare, in particolare, il rivestimento esterno delle facciate costituito da tessere di gres. blocco aule 1° piano lato sud-est blocco aule 2° piano lato sud-est					3,00 3,00		
	SOMMANO cadauna					6,00	540,35	3'242,10
3 NP 02 25/11/2011	Fornitura e posa in opera di struttura monoblocco in acciaio, spess. 3 mm., zincato a caldo e verniciato in forno con polveri epossidiche, di colorazione RAL a scelta della D.L., d ... lle murature e degli intonaci, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il manufatto eseguito a regola d'arte. blocco aule 1° piano lato sud-est blocco aule 2° piano lato sud-est					3,00 3,00		
	SOMMANO cadauna					6,00	4'660,71	27'964,26
4 NP 03 25/11/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti a taglio termico con sistema di apertura SCORREVOLE. I profilati sono estrusi in lega di alluminio AA 6060 (UNI/EN 9006/1), stato fisico e t ... tro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. APERTURA AD ANTE SCORREVOLI SOVRAPPONIBILI. blocco aule 1° piano lato sud-est *(par.ug.=3*2) blocco aule 2° piano lato sud-est *(par.ug.=3*2)	6,00 6,00	3,20 3,20		1,55 1,55	29,76 29,76		
	SOMMANO mq.					59,52	353,61	21'046,87
5 NP 04 25/11/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti a taglio termico: SOPRALUCE FISSO. I profilati sono estrusi in lega di alluminio AA 6060 (UNI/EN 9006/1), stato fisico e trattamento termico ... consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SOPRALUCE FISSO. blocco aule 1° piano lato sud est: sopraluce blocco aule 2° piano lato sud est: sopraluce	3,00 3,00	6,70 6,70		0,60 0,60	12,06 12,06		
	A R I P O R T A R E					24,12		54'706,63

